PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA						DATA: A
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES					LOCAL: DIVERSAS RU	
COMPOSIÇÃO 1						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL
1	SERVENTE	H	0,67		8,97	6,01
2	PEDRA IRREGULAR EM BASALTO PARA PAVIMENTAÇÃO	M²	1,00	19,00		19,00
3	CALCETEIRO (QUE TRABALHA COM PAVIMENTAÇÃO DE BLOKRET)	H	0,40		10,81	4,32
					TOTAL S/BDI	29,33
	BDI=25,67%				TOTAL C/BDI	36,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA						DATA: A
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO HOLANDES						LOCAL: DIVE
COMPOSIÇÃO 2						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL
1	SERVENTE	H	0,46		8,97	4,13
2	BLOCO INTERTRAVADO MODELO HOLANDES 10X20 E=8CM	M²	1,00	35,00		35,00
3	CALCETEIRO (QUE TRABALHA COM PAVIMENTAÇÃO DE BLOKRET)	H	0,55		10,81	5,95
					TOTAL S/BDI	45,07
	BDI=25,67%				TOTAL C/BDI	56,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA						DATA: A
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PISO TATIL						LOCAL: DIVE
COMPOSIÇÃO 3						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL
1	SERVENTE	H	0,60		8,97	5,38
2	BLOCO INTERTRAVADO MODELO HOLANDES 10X20 E=8CM	M²	1,00	35,00		35,00
3	CALCETEIRO (QUE TRABALHA COM PAVIMENTAÇÃO DE BLOKRET)	H	0,60		10,81	6,49
					TOTAL S/BDI	46,87
	BDI=25,67%				TOTAL C/BDI	58,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA						DATA: A
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO, CONCRETO DESEMPENADO E=7cm + base de 4cm de brita						LOCAL: DIVERS
COMPOSIÇÃO 4						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL
1	Areia média	m³	0,049	57,50		2,82
2	Cimento Portland composto CPII-32	kg	25,910	0,55		14,25
3	Peça em madeira nativa 1/7cm para form	m	2,000	1,03		2,06
4	Pedra britada nº1	m³	0,049	45,10		2,21
5	Pedra britada nº2	m³	0,040	45,10		1,80
6	Pedreiro	h	0,400		11,75	4,70
7	Servente	h	1,000		8,97	8,97
8	Betoneira 320L Eletrica Trifásica	h	0,200	1,40		0,28
					TOTAL S/BDI	37,09
	BDI=25,67%				TOTAL C/BDI	45,25

SINAPI Fevereiro 2016 com desoneração

NOVA PALMA, abril de

Guilherme Simões Pires
ENG. CIVIL - CREA-RS .

bril2016
JAS
Cod SINAPI Fevereiro 2016
6111
COTAÇÃO DE PREÇO
4759

bril2016
RSAS RUAS
Cod SINAPI Fevereiro 2016
6111
11117
4759

bril2016
RSAS RUAS
Cod SINAPI Fevereiro 2016
6111
11117
4759

bril2016
SAS RUAS
Cod SINAPI Fevereiro 2016
370
1379
4505
4721
4718
4750
6111
10531

2016.