PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA			MUNICÍPIO: NOVA PALMA / RS		DATA: 28/04/2016		
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E CALÇADAS CIMENTADA			LOCAL: RUA B				
Ext. 109,50 X 9,00 METROS							
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**MATERIAL**	**MÃO-DE-OBRA**	**PREÇO TOTAL**	**Cod SINAPI Outubro/2015**
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA, COMPACTAÇÃO MANUAL - PEDRA IRREGULAR	M²	985,50	25,80	11,06		Composição 1
				25.425,90	10.899,63	36.325,53	
1.2	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 10CM PARA BASE DA PEDRA IRREGULAR	M²	985,50	6,53	1,64		73817/001
				6.435,32	1.616,22	8.051,54	
1.3	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 3CM PARA PEDRA IRREGULAR	M²	985,50	1,96	0,49		73817/001
				1.931,58	482,90	2.414,48	
1.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)(30 cm de altura, 12,5 cm de base e 10 cm de topo)	M	220,00	38,05	9,52		74223/001
				8.371,00	2.094,40	10.465,40	
1.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR E INTERTRAVADO	M²	985,50	0,34	0,08		72971
				335,07	78,84	413,91	
1.6	Pavimentação de passeio com piso de concreto desempenado E=7cm	m²	348,09	-	-		Composição 4
				-	-	-	
	TOTAL DO ORÇAMENTO			**42.498,87**	**15.171,99**	**57.670,85**	
					TOTAL - R$	**57.670,85**	

VALOR POR EXTENSO: (cinquenta e sete mil seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos)

NOVA PALMA, ABRIL DE 2016.

BDI INCLUSO DE 25,67%

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA-RS 201367