PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA		MUNICÍPIO: NOVA PALMA / RS			DATA: 28/04/2016		
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E CALÇADAS DE BLOCO INTERTRAVADO		LOCAL: RUA Gioseph Piovesan "Trecho da Rua"					
Ext. 279,70 X 9,00 METROS							
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**MATERIAL**	**MÃO-DE-OBRA**	**PREÇO TOTAL**	**Cod SINAPI fevereiro/2016**
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA, COMPACTAÇÃO MANUAL - PEDRA IRREGULAR	M²	2.517,32	25,80	11,06		Composição 1
				64.946,86	27.841,56	92.788,42	
1.2	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	422,62	45,31	11,33		Composição 2
				19.148,91	4.788,28	23.937,20	
1.3	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO PISO TÁTIL DIRECIONAL	M²	105,65	47,12	11,78		Composição 3
				4.978,23	1.244,56	6.222,79	
1.4	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 10CM PARA BASE DA PEDRA IRREGULAR	M²	2.517,32	6,53	1,64		73817/001
				16.438,10	4.128,40	20.566,50	
1.5	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 6CM PARA BASE DO PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	528,27	3,92	0,98		73817/001
				2.070,82	517,70	2.588,52	
1.6	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 3CM PARA PEDRA IRREGULAR	M²	2.517,32	1,96	0,49		73817/001
				4.933,95	1.233,49	6.167,43	
1.7	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 1CM PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	528,27	0,64	0,17		73817/001
				338,09	89,81	427,90	
1.8	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)(30 cm de altura, 12,5 cm de base e 10 cm de topo)	M	527,00	38,05	9,52		74223/001
				20.052,35	5.017,04	25.069,39	
1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR	M²	3.045,59	0,34	0,08		72971
				1.035,50	243,65	1.279,15	
1.10	PLACA DE OBRA CONFORME PADRÃO CAIXA	M²	2,50	209,20	52,30		74209/001
				523,00	130,75	653,75	
	TOTAL DO ORÇAMENTO			**134.465,80**	**45.235,24**	**179.701,04**	
					TOTAL - R$	**179.701,04**	

VALOR POR EXTENSO: (cento e setenta e nove mil setecentos e um reais e quatro centavos)

NOVA PALMA, 28 ABRIL DE 2016.

BDI INCLUSO DE 25,67%

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA-RS 201367