Memorial Descritivo de um reservatório de água

Reservatório em fibra de vidro com capacidade de 15.000 litros fixado sobre torre metálica com altura útil de 10,00 metros, provida de escada externa com proteção para queda. Tubulação de recalque e tubo de queda ambos em pvc 40mm soldável, duas saídas para ladrão em 40mm. Sendo que a estrutura deve ser entregue montada, instalada, com pintura na cor azul e reservatório fixado e preso a estrutura.

Fundações

A empresa deverá entregar no local de montagem o requadro inferior da estrutura, para que a prefeitura providencie a abertura e concretagem das sapatas.

Estrutura

Após a cura do concreto das fundações a empresa trará a estrutura principal, a qual deve ser entregue pintada na cor azul del rey com tantas demão quanto forem necessárias para uma perfeita pintura.

Após o acoplamento da estrutura principal a base, a empresa deve fazer o içamento da estrutura.

Reservatório

Após a correta fixação da estrutura principal a base, a empresa deve instalar o reservatório de fibra de vidro com capacidade de 15.000 litros com tampa e fixá-lo a estrutura através de cabos de aço. Após deve ser instalados os tubos de recalque e queda, com extravasor “ladrão” e registros.

A estrutura encontra-se detalhada nas plantas em anexo, qualquer dúvida o departamento de engenharia está à disposição para responder.

Nova Palma, março de 2016.

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Engenheiro Civil