Memorial Descritivo Móveis SALA VACINAÇÂO em MDF

O presente memorial tem por finalidade descrever os materiais que devem ser empregados na confecção dos móveis da **SALA DE VACINAÇÃO** em MDF Branco, conforme projeto anexo.

Os móveis deverão ser entregues e montados no Posto de Saúde SEDE. A espessura do MDF que deve ser utilizado é 6mm para o fundo dos armários e 18 mm para o restante das estruturas.

Os pés do armário devem ser em alumínio anodizado com espessura mínima de 50mm de diâmetro, devem possuir acabamento em sua base.

Os puxadores devem ser metálicos, arredondados do tipo alça.