ORÇAMENTO BÁSICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA
PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 50,00 X 4,20 METROS
LOCALIDADE DA SALETE - SOBRE O RIO SOTURNO

Item	Discriminação dos serviços	Qtd.	Un		Preço Unitário		Preço Total		tabela SINAPI SETEMBRO-2015
				UNITÁRIO C/BDI	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
1	**PRELIMINARES**								
1.2	**SERVIÇOS INICIAIS**						7.272,86	3.453,70	
1.2.1	BARRACÃO DE OBRA OU CONTAINER PARA DEPÓSITO	14,40	m²	244,36	153,64	90,72	2.212,42	1.306,37	74210/001
1.2.2	INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA	1,00	Unid.	2.769,23	1.425,94	1.343,29	1.425,94	1.343,29	73752/001
1.2.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA (Baixa Tensão)	1,00	Unid.	984,04	588,90	395,14	588,90	395,14	73960/001
1.2.4	LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	235,00	m²	14,70	12,96	1,74	3.045,60	408,90	73686
2	**INFRA-ESTRUTURA**						5.524,76	3.783,13	
2.1	ENSECADEIRA DE SOLO (escavação, carga, transporte)	180,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Item a ser executado de forma direta pela Administração
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 2ª CAT.	50,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Item a ser executado de forma direta pela Administração
2.3	DEMOLIÇÃO DOS RESTOS DA ESTRUTURA EXISTENTE	72,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Item a ser executado de forma direta pela Administração
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL , A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA	10,00	m³	96,52	67,56	28,96	675,64	289,56	73965/001
2.5	PERFURAÇÃO EM ROCHA COM PERFURATRIZ PNEUMATICA	118,00	m	42,06	18,89	23,17	2.229,02	2.734,06	74163/001
2.6	PINOS DE ENGASTAMENTO EM AÇO CA - 50 - 3/4" = 3,97Kg/m	702,69	Kg	4,24	3,33	0,91	2.339,96	639,45	TABELA INSUMOS 27
2.7	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA	60,00	H	6,67	4,67	2,00	280,14	120,06	7042
2.8	REMOCAO DE MATERIAL 1º CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE (inclusive carga mecânica e descarga) - REMOCAO DAS ENSECADEIRAS	180,00	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Item a ser executado de forma direta pela Administração
3	**MESO-ESTRUTURA**						53.935,31	23.115,13	
3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	65,94	m³	491,70	344,19	147,51	22.695,89	9.726,81	74138/004
3.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	65,94	m³	575,47	402,83	172,64	26.562,54	11.383,95	73990/001
3.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	128,64	m²	41,68	29,18	12,50	3.753,20	1.608,51	84218
3.4	ENCHIMENTO COM PEDRAS - CARGA em jazida, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 5KM	62,90	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Item a ser executado de forma direta pela Administração
3.5	PEDRA BRITADA Nº2 PARA NIVELAMENTO DO ENCHIMENTO	15,72	m³	83,94	58,76	25,18	923,68	395,86	74164/004
	TOTAL DO ORÇAMENTO						66.732,92	30.351,96	
	TOTAL FINAL							97.084,88	

Valor total fina: noventa e sete mil e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos

BDI=22%

Nova Palma, 24 de agosto de 2016

Adroaldo Jose Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
CREA-RS 201.367