PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA				MUNICÍPIO: NOVA PALMA / RS	DATA: 17/11/2016		
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E CALÇADAS DE PISO DE CONCRETO				LOCAL: AV. NOVO PARAÍSO			
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**MATERIAL**	**MÃO-DE-OBRA**	**PREÇO TOTAL**	**Cod SINAPI Maio/2016**
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA, COMPACTAÇÃO MANUAL - PEDRA IRREGULAR	M²	4.968,00	25,75	11,03		Composição 1
				127.926,00	54.797,04	182.723,04	
1.2	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 10CM PARA BASE DA PEDRA IRREGULAR	M²	4.968,00	5,75	2,47		73817/001
				28.566,00	12.270,96	40.836,96	
1.3	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 3CM PARA PEDRA IRREGULAR	M²	4.968,00	1,72	0,74		73817/001
				8.544,96	3.676,32	12.221,28	
1.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)(30 cm de altura, 12,5 cm de base e 10 cm de topo)	M	698,00	25,68	9,67		74223/001
				17.924,64	6.749,66	24.674,30	
1.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR	M²	4.968,00	0,06	0,01		72971
				298,08	49,68	347,76	
1.6	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO COM PISO DE CONCRETO E=7CM	M²	385,40	26,19	11,22		73892/002
				10.093,63	4.324,19	14.417,81	
1.7	PLACA DE OBRA CONFORME PADRÃO CAIXA	M²	2,50	181,66	77,86		74209/001
				454,15	194,65	648,80	
	TOTAL DO ORÇAMENTO			**183.713,83**	**77.738,31**	**275.869,95**	
					TOTAL - R$	**275.869,95**	

VALOR POR EXTENSO: (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

NOVA PALMA, 17 NOVEMBRO DE 2016.

BDI INCLUSO DE 25,67%

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA-RS 201367