PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA: 114,21% (HORA) 71,41 (MÊS)

SINAPI JANEIRO/2017 - DESONERADA

SINAPI JANEIRO DE 2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL - INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	TOTAL UNIT.	TOTAL	REFERÊNCIA
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,50X2,00M)	unid	1,00	R$ 859,50	R$ 859,50	74209/001
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	5.314,70	R$ 0,48	R$ 2.551,05	78.472
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R$ 8.146,49	R$ 8.146,49	COMPOSIÇÃO
1.4	ADM LOCAL DA OBRA	mês	1,00	R$ 5.343,25	R$ 5.343,25	COMPOSIÇÃO
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS					**R$ 16.900,29**	
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO					
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	5.314,70	R$ 1,77	R$ 9.407,01	COMPOSIÇÃO
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	5.314,70	R$ 1,49	R$ 7.918,90	72.943
2.3	CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. (E= 3,5 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	446,42	R$ 239,89	R$ 107.091,69	72.965
2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA EM MOTONIVELADORA - MATERIAL BETUMINOSO	t	446,42	R$ 6,08	R$ 2.714,23	72.891
2.5	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 79 KM	t	446,42	R$ 57,17	R$ 25.521,83	72.843
2.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	5.314,70	R$ 1,49	R$ 7.918,90	72.943
2.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	510,19	R$ 239,89	R$ 122.389,47	72.965
2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA EM VIBROACABADORA - MASSA ASFÁLTICA	t	510,19	R$ 6,08	R$ 3.101,95	72.891
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 79 KM	t	510,19	R$ 57,17	R$ 29.167,56	72.843
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					**R$ 315.231,54**	
3	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS					
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO - FAIXAS DE SEGURANÇA	m²	212,00	R$ 1,73	R$ 366,76	73806/001
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m²	212,00	R$ 22,30	R$ 4.727,60	DAER 7275
3.3	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50 CM	unid	11,00	R$ 255,27	R$ 2.807,97	34721+21014
3.4	RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTE	unid	20,00	R$ 485,63	R$ 9.712,60	COMPOSIÇÃO
3.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5.314,70	R$ 1,68	R$ 8.928,69	COMPOSIÇÃO
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M²	1.000,70	R$ 58,52	R$ 58.560,96	94.993
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS					**R$ 85.104,58**	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					**R$ 417.236,41**	