PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

RUA: ALMIRANTE TAMANDARÉ, RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOM ANTÔNIO REIS, RUA CONSTANTE PRENDIN E RUA ALMIRANTE BARROSO

ÁREA: 8768,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R$ - UNITÁRIO	TOTAL	DATA BASE: DEZ/2022
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	PLACA DE OBRA	m²	2,25	R$ 397,57	R$ 894,53	CPU
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	8.768,03	R$ 0,44	R$ 3.857,93	CPU
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R$ 26.881,98	R$ 26.881,98	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	R$ 16.163,71	R$ 32.327,42	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					**R$ 63.961,86**	
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**					
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	8.768,03	R$ 3,00	R$ 26.304,09	CPU
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	8.768,03	R$ 3,74	R$ 32.792,43	96402 (CPU)
2.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	306,85	R$ 1.641,47	R$ 503.685,06	95995 (CPU)
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	23.518,18	R$ 1,35	R$ 31.749,54	95878
2.5	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	29.005,76	R$ 0,53	R$ 15.373,05	93596
2.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	8.768,03	R$ 3,74	R$ 32.792,43	96402 (CPU)
2.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	350,70	R$ 1.641,47	R$ 575.663,52	95995 (CPU)
2.8	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	26.879,03	R$ 1,35	R$ 36.286,69	95878
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	33.150,81	R$ 0,53	R$ 17.569,92	93596
2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	1.679,88	R$ 4,89	R$ 8.214,61	101002
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					**R$ 1.280.431,34**	
3	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	452,52	R$ 2,16	R$ 977,44	99814
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - CONTÍNUA - AMARELA (L= 12CM)	m	519,00	R$ 4,90	R$ 2.543,10	102512
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m	346,00	R$ 4,90	R$ 1.695,40	102512
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	348,72	R$ 25,85	R$ 9.014,41	102509
3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	14,00	R$ 508,58	R$ 7.120,12	34723+21014
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO					**R$ 21.350,47**	
4	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**					
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	29,00	R$ 1.831,64	R$ 53.117,56	CPU
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.507,20	R$ 0,98	R$ 3.437,05	CPU
TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					**R$ 56.554,61**	
TOTAL GLOBAL					**R$ 1.422.298,28**	

'FEV/2022

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: DEZ/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

RUA: ALMIRANTE TAMANDARÉ, RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOM ANTÔNIO REIS, RUA CONSTANTE PRENDIN E RUA ALMIRANTE BARROSO

ÁREA: 8768,03

LOCAL: ALMIRANTE TAMANDARÉ

TRECHO: ENTRE A AV. EMANCIPAÇÃO E A RUA ALMIRANTE BARROSO

ÁREA: 4048,48

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R$ - UNITÁRIO	TOTAL	DATA BASE: DEZ/2022
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	PLACA DE OBRA	m²	-	R$ 397,57	R$ -	CPU
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	4.048,48	R$ 0,44	R$ 1.781,33	CPU
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	-	R$ 26.881,98	R$ -	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	-	R$ 16.163,71	R$ -	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					**R$ 1.781,33**	
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**					
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	4.048,48	R$ 3,00	R$ 12.145,44	CPU
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	4.048,48	R$ 3,74	R$ 15.141,31	96402 (CPU)
2.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	141,69	R$ 1.641,47	R$ 232.579,88	95995 (CPU)
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	10.859,68	R$ 1,35	R$ 14.660,56	95878
2.5	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	13.393,61	R$ 0,53	R$ 7.098,61	93596
2.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	4.048,48	R$ 3,74	R$ 15.141,31	96402 (CPU)
2.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	161,93	R$ 1.641,47	R$ 265.803,23	95995 (CPU)
2.8	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	12.410,96	R$ 1,35	R$ 16.754,79	95878
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	15.306,85	R$ 0,53	R$ 8.112,63	93596
2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	775,68	R$ 4,89	R$ 3.793,07	101002
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					**R$ 591.230,83**	
3	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	211,58	R$ 2,16	R$ 457,01	99814
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - CONTÍNUA - AMARELA (L= 12CM)	m	175,00	R$ 4,90	R$ 857,50	102512
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m	346,00	R$ 4,90	R$ 1.695,40	102512
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	149,06	R$ 25,85	R$ 3.853,20	102509
3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	6,00	R$ 508,58	R$ 3.051,48	34723+21014
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO					**R$ 9.914,59**	
4	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**					
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	16,00	R$ 1.831,64	R$ 29.306,24	CPU
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.619,39	R$ 0,98	R$ 1.587,00	CPU
TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					**R$ 30.893,24**	
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL:					**R$ 633.819,99**	

'FEV/2022

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: DEZ/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

RUA: ALMIRANTE TAMANDARÉ, RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOM ANTÔNIO REIS, RUA CONSTANTE PRENDIN E RUA ALMIRANTE BARROSO

ÁREA: 8768,03

LOCAL: OSVALDO CRUZ

TRECHO: ENTRE A RUA RAIMUNDO ALÉSSIO E A RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

ÁREA: 738,8

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R$ - UNITÁRIO	TOTAL	DATA BASE: DEZ/2022
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	PLACA DE OBRA	m²	-	R$ 397,57	R$ -	CPU
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	738,80	R$ 0,44	R$ 325,07	CPU
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	-	R$ 26.881,98	R$ -	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	-	R$ 16.163,71	R$ -	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					**R$ 325,07**	
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**					
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	738,80	R$ 3,00	R$ 2.216,40	CPU
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	738,80	R$ 3,74	R$ 2.763,11	96402 (CPU)
2.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	25,85	R$ 1.641,47	R$ 42.431,99	95995 (CPU)
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.981,24	R$ 1,35	R$ 2.674,67	95878
2.5	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	2.443,53	R$ 0,53	R$ 1.295,07	93596
2.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	738,80	R$ 3,74	R$ 2.763,11	96402 (CPU)
2.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	29,55	R$ 1.641,47	R$ 48.505,43	95995 (CPU)
2.8	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	2.264,83	R$ 1,35	R$ 3.057,52	95878
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	2.793,29	R$ 0,53	R$ 1.480,44	93596
2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	141,53	R$ 4,89	R$ 692,08	101002
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					**R$ 107.879,82**	
3	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	42,36	R$ 2,16	R$ 91,49	99814
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - CONTÍNUA - AMARELA (L= 12CM)	m	86,00	R$ 4,90	R$ 421,40	102512
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m	-	R$ 4,90	R$ -	102512
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	32,04	R$ 25,85	R$ 828,23	102509
3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00	R$ 508,58	R$ 1.017,16	34723+21014
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO					**R$ 2.358,28**	
4	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**					
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	4,00	R$ 1.831,64	R$ 7.326,56	CPU
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	295,52	R$ 0,98	R$ 289,60	CPU
TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					**R$ 7.616,16**	
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL:					**R$ 118.179,33**	

'FEV/2022

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: DEZ/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

RUA: ALMIRANTE TAMANDARÉ, RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOM ANTÔNIO REIS, RUA CONSTANTE PRENDIN E RUA ALMIRANTE BARROSO

ÁREA: 8768,03

LOCAL: DOM ANTÔNIO REIS

TRECHO: ENTRE A RUA RAIMUNDO ALÉSSIO E A RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

ÁREA: 905,07

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R$ - UNITÁRIO	TOTAL	DATA BASE: DEZ/2022
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	PLACA DE OBRA	m²	-	R$ 397,57	R$ -	CPU
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	905,07	R$ 0,44	R$ 398,23	CPU
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	-	R$ 26.881,98	R$ -	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	-	R$ 16.163,71	R$ -	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					**R$ 398,23**	
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**					
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	905,07	R$ 3,00	R$ 2.715,21	CPU
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	905,07	R$ 3,74	R$ 3.384,96	96402 (CPU)
2.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	31,67	R$ 1.641,47	R$ 51.985,35	95995 (CPU)
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	2.427,31	R$ 1,35	R$ 3.276,86	95878
2.5	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	2.993,68	R$ 0,53	R$ 1.586,65	93596
2.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	905,07	R$ 3,74	R$ 3.384,96	96402 (CPU)
2.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	36,20	R$ 1.641,47	R$ 59.421,21	95995 (CPU)
2.8	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	2.774,51	R$ 1,35	R$ 3.745,58	95878
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	3.421,89	R$ 0,53	R$ 1.813,60	93596
2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	173,39	R$ 4,89	R$ 847,87	101002
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					**R$ 132.162,25**	
3	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	48,94	R$ 2,16	R$ 105,71	99814
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - CONTÍNUA - AMARELA (L= 12CM)	m	86,00	R$ 4,90	R$ 421,40	102512
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m	-	R$ 4,90	R$ -	102512
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	38,62	R$ 25,85	R$ 998,32	102509
3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00	R$ 508,58	R$ 1.017,16	34723+21014
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO					**R$ 2.542,59**	
4	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**					
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	4,00	R$ 1.831,64	R$ 7.326,56	CPU
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	362,02	R$ 0,98	R$ 354,77	CPU
TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					**R$ 7.681,33**	
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL:					**R$ 142.784,40**	

'FEV/2022

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: DEZ/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

RUA: ALMIRANTE TAMANDARÉ, RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOM ANTÔNIO REIS, RUA CONSTANTE PRENDIN E RUA ALMIRANTE BARROSO

ÁREA: 8768,03

LOCAL: CONSTANTE PRENDIN

TRECHO: ENTRE A RUA RAIMUNDO ALÉSSIO E A RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

ÁREA: 1405,55

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R$ - UNITÁRIO	TOTAL	DATA BASE: DEZ/2022
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	PLACA DE OBRA	m²	-	R$ 397,57	R$ -	CPU
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	1.405,55	R$ 0,44	R$ 618,44	CPU
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	-	R$ 26.881,98	R$ -	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	-	R$ 16.163,71	R$ -	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					**R$ 618,44**	
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**					
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	1.405,55	R$ 3,00	R$ 4.216,65	CPU
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.405,55	R$ 3,74	R$ 5.256,75	96402 (CPU)
2.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	49,19	R$ 1.641,47	R$ 80.743,90	95995 (CPU)
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	3.770,11	R$ 1,35	R$ 5.089,64	95878
2.5	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	4.649,81	R$ 0,53	R$ 2.464,39	93596
2.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.405,55	R$ 3,74	R$ 5.256,75	96402 (CPU)
2.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	56,22	R$ 1.641,47	R$ 92.283,44	95995 (CPU)
2.8	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	4.308,92	R$ 1,35	R$ 5.817,04	95878
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	5.314,34	R$ 0,53	R$ 2.816,60	93596
2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	269,30	R$ 4,89	R$ 1.316,87	101002
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					**R$ 205.262,03**	
3	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	70,02	R$ 2,16	R$ 151,24	99814
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - CONTÍNUA - AMARELA (L= 12CM)	m	86,00	R$ 4,90	R$ 421,40	102512
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m	-	R$ 4,90	R$ -	102512
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	59,70	R$ 25,85	R$ 1.543,24	102509
3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00	R$ 508,58	R$ 1.017,16	34723+21014
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO					**R$ 3.133,04**	
4	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**					
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	1,00	R$ 1.831,64	R$ 1.831,64	CPU
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	562,22	R$ 0,98	R$ 550,97	CPU
TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					**R$ 2.382,61**	
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL:					**R$ 211.396,12**	

'FEV/2022

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: DEZ/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

RUA: ALMIRANTE TAMANDARÉ, RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOM ANTÔNIO REIS, RUA CONSTANTE PRENDIN E RUA ALMIRANTE BARROSO

ÁREA: 8768,03

LOCAL: ALMIRANTE BARROSO

TRECHO: ENTRE A RUA RAIMUNDO ALÉSSIO E A RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

ÁREA: 1670,13

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	R$ - UNITÁRIO	TOTAL	DATA BASE: DEZ/2022
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	PLACA DE OBRA	m²	-	R$ 397,57	R$ -	CPU
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	1.670,13	R$ 0,44	R$ 734,85	CPU
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	-	R$ 26.881,98	R$ -	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	-	R$ 16.163,71	R$ -	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					**R$ 734,85**	
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**					
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	1.670,13	R$ 3,00	R$ 5.010,39	CPU
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.670,13	R$ 3,74	R$ 6.246,28	96402 (CPU)
2.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	58,45	R$ 1.641,47	R$ 95.943,92	95995 (CPU)
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	4.479,84	R$ 1,35	R$ 6.047,78	95878
2.5	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	5.525,13	R$ 0,53	R$ 2.928,31	93596
2.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.670,13	R$ 3,74	R$ 6.246,28	96402 (CPU)
2.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	66,80	R$ 1.641,47	R$ 109.650,19	95995 (CPU)
2.8	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	5.119,81	R$ 1,35	R$ 6.911,74	95878
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 37 KM	txkm	6.314,44	R$ 0,53	R$ 3.346,65	93596
2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	319,98	R$ 4,89	R$ 1.564,70	101002
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					**R$ 243.896,24**	
3	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	79,62	R$ 2,16	R$ 171,97	99814
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - CONTÍNUA - AMARELA (L= 12CM)	m	86,00	R$ 4,90	R$ 421,40	102512
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m	-	R$ 4,90	R$ -	102512
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	69,30	R$ 25,85	R$ 1.791,40	102509
3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00	R$ 508,58	R$ 1.017,16	34723+21014
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO					**R$ 3.401,93**	
4	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**					
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	4,00	R$ 1.831,64	R$ 7.326,56	CPU
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	668,05	R$ 0,98	R$ 654,68	CPU
TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					**R$ 7.981,24**	
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL:					**R$ 256.014,26**	

'FEV/2022

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: DEZ/2022