NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA			
TRECHO	EXT(M)	LARG.(M)	ÁREA TOTAL (m²)
0+000 A 0+500,43	500,43	8,09	4048,48
TOTAL GERAL - LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA			**4048,48**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (antes da camada asfáltica)			
TRECHO	EXT(M)	LARG.(M)	ÁREA TOTAL (m²)
0+000 A 0+500,43	500,43	8,09	4048,48
TOTAL GERAL - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C			**4048,48**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (antes do concreto usinado quente)			
TRECHO	EXT(M)	LARG.(M)	ÁREA TOTAL (m²)
0+000 A 0+500,43	500,43	8,09	4048,48
TOTAL GERAL - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C			**4048,48**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.							
TRECHO	EXT.(m)	LARG.(m)	ÁREA (m²)	EXPESSURA (m)	TOTAL VOLUME (m³)	DENSIDADE (ton/m³)	VOLUME(ton)
0+000 A 0+500,43	500,43	8,09	4048,48	0,035	141,70	2,4	**340,07**
				TOTAL GERAL CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.			**340,07**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.)							
TRECHO	EXT.(m)	LARG.(m)	ÁREA (m²)	EXPESSURA (m)	TOTAL VOLUME (m³)	DENSIDADE (ton/m³)	VOLUME(ton)
0+000 A 0+500,43	500,43	8,09	4048,48	0,04	161,94	2,4	**388,65**
				TOTAL GERAL CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE			**388,65**

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DO BORDO (L=12CM) (BRANCA CONTÍNUA)				
TRECHO	EXT. (m)	LARG.(m)	LOCALIZAÇÃO TIPO	ÁREA TOTAL (m²)
0+005 A 0+095	90	0,12	LADO ESQUERDO - CONTÍNUO	10,8
0+005 A 0+095	90	0,12	LADO DIREITO - CONTÍNUO	10,8
0+135 A 0+218	83	0,12	LADO ESQUERDO - CONTÍNUO	9,96
0+135 A 0+218	83	0,12	LADO DIREITO - CONTÍNUO	9,96
			TOTAL PINTURA BORDO	**41,52**

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA NO EIXO (L=12CM) (AMARELA CONTÍNUA)				
TRECHO	EXT. (m)	LARG.(m)	LOCALIZAÇÃO TIPO	ÁREA TOTAL (m²)
0+255 A 0+335	80	0,12	EIXO	9,6
0+370 A 0+465	95	0,12	EIXO	11,4
			TOTAL PINTURA NO EIXO	**21**

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA ESPECIAL (FAIXA DE SEGURANÇA)					
LOCAL	EXT.(m)	TAMANHO DA FAIXA	ESPAÇAMENTO	FAIXA DE RETENÇÃO	ÁREA TOTAL (m²)
0+005	8,09	4,00 X 0,40	0,4	8,09x0,40=3,24	19,24
0+103	8,09	4,00 X 0,40	0,4	8,09x0,40=3,24	19,24
0+130	8,09	4,00 X 0,40	0,4	8,09x0,40=3,24	19,24
0+225	8,09	4,00 X 0,40	0,4	8,09x0,40=3,24	19,24
0+255	8,09	4,00 X 0,40	0,4	8,09x0,40=3,24	19,24
0+340	8,09	4,00 X 0,40	0,4	4,045x0,40=1,62	17,62
0+365	8,09	4,00 X 0,40	0,4	4,045x0,40=1,62	17,62
0+470	8,09	4,00 X 0,40	0,4	4,045x0,40=1,62	17,62
			TOTAL PINTURA ESPECIAL		**149,06**

NOTA DE SERVIÇO: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE		
LOCAL	LOCALIZAÇÃO	Total (unid.)
0+005	Lado Direito e Esquerdo	2
0+103	Lado Direito e Esquerdo	2
0+130	Lado Direito e Esquerdo	2
0+225	Lado Direito e Esquerdo	2
0+255	Lado Direito e Esquerdo	2
0+340	Lado Direito e Esquerdo	2
0+365	Lado Direito e Esquerdo	2
0+470	Lado Direito e Esquerdo	2
	TOTAL RAMPAS DE ACESSO	16

NOTA DE SERVIÇO: PLACA A32-B (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES)		
LOCAL	LOCALIZAÇÃO	Total (m²)
0+095	Lado Direito	0,25
0+218	Lado Direito	0,25
0+260	Lado Esquerdo	0,25
0+330	Lado Direito	0,25
0+375	Lado Esquerdo	0,25
0+462	Lado Direito	0,25
	TOTAL PLACA	1,5

NOTA DE SERVIÇO: SUPORTE METÁLICO		
LOCAL	LOCALIZAÇÃO	Total (unid.)
0+095	Lado Direito	1
0+218	Lado Direito	1
0+260	Lado Esquerdo	1
0+330	Lado Direito	1
0+375	Lado Esquerdo	1
0+462	Lado Direito	1
	TOTAL SUPORTE METÁLICO	6

LEGENDA:

PRANCHA A3 (420x297)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA PALMA / RS

PROJETO:
TÍTULO: PROJETO DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TIPO: NOTAS DE SERVIÇO

ESTADO: RS

MUNICÍPIO: NOVA PALMA

DATA: 2021

ESCALA: SEM ESCALA

PRANCHA: 07

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Guilherme Simões Pires
Eng Civil CREA RS201.367

PROPRIETÁRIO:
André Luiz Rossato
Prefeito Municipal

LOCAL: Rua Almirante Tamandaré

TRECHO: Entre a Av. Emancipação e a Rua Almirante Barroso

ÁREA: 500,43 x 8,09 = 4.048,48

ÁREA TOTAL: 4.048,48 m²