NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA			
TRECHO	EXT(M)	LARG.(M)	ÁREA TOTAL (m²)
0+000 A 0+105,61	105,61	8,57	905,08
TOTAL GERAL - LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA			**905,08**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (antes da camada asfáltica)			
TRECHO	EXT(M)	LARG.(M)	ÁREA TOTAL (m²)
0+000 A 0+105,61	105,61	8,57	905,08
TOTAL GERAL - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C			**905,08**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (antes do concreto usinado quente)			
TRECHO	EXT(M)	LARG.(M)	ÁREA TOTAL (m²)
0+000 A 0+105,61	105,61	8,57	905,08
TOTAL GERAL - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C			**905,08**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.							
TRECHO	EXT.(m)	LARG.(m)	ÁREA (m²)	EXPESSURA (m)	TOTAL VOLUME (m³)	DENSIDADE (ton/m³)	VOLUME(ton)
0+000 A 0+105,61	105,61	8,57	905,08	0,035	31,68	2,4	**76,03**
				TOTAL GERAL CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.			**76,03**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.)							
TRECHO	EXT.(m)	LARG.(m)	ÁREA (m²)	EXPESSURA (m)	TOTAL VOLUME (m³)	DENSIDADE (ton/m³)	VOLUME(ton)
0+000 A 0+105,61	105,61	8,57	905,08	0,04	36,20	2,4	**86,89**
				TOTAL GERAL CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE			**86,89**

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA NO EIXO (L=12CM) (AMARELA CONTÍNUA)				
TRECHO	EXT. (m)	LARG.(m)	LOCALIZAÇÃO TIPO	ÁREA TOTAL (m²)
0+008 A 0+094	86	0,12	EIXO	10,32
			TOTAL PINTURA NO EIXO	**10,32**

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA ESPECIAL (FAIXA DE SEGURANÇA)					
LOCAL	EXT.(m)	TAMANHO DA FAIXA	ESPAÇAMENTO	FAIXA DE RETENÇÃO	ÁREA TOTAL (m²)
0+004	8,57	4,00 X 0,40	0,4	4,285x0,40=1,71	19,31
0+096	8,57	4,00 X 0,40	0,4	4,285x0,40=1,71	19,31
TOTAL PINTURA ESPECIAL					**38,62**

NOTA DE SERVIÇO: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE		
LOCAL	LOCALIZAÇÃO	Total (unid.)
0+004	Lado Direito e Esquerdo	2
0+096	Lado Direito e Esquerdo	2
	TOTAL RAMPAS DE ACESSO	**4**

NOTA DE SERVIÇO: PLACA A32-B (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES)		
LOCAL	LOCALIZAÇÃO	Total (m²)
0+014	Lado Esquerdo	0,25
0+088	Lado Direito	0,25
	TOTAL PLACA	**0,5**

NOTA DE SERVIÇO: SUPORTE METÁLICO		
LOCAL	LOCALIZAÇÃO	Total (m²)
0+014	Lado Esquerdo	0,25
0+088	Lado Direito	0,25
	TOTAL PLACA	**0,5**

LEGENDA:

PRANCHA A3 (420x297)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA PALMA / RS

PROJETO:
TITULO:
PROJETO DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TIPO:
NOTA DE SERVIÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Guilherme Simões Pires
Eng Civil CREA RS201.367

PROPRIETÁRIO:
André Lulz Rossato
Prefeito Municipal

LOCAL: Rua Dom Antônio Reis
TRECHO: Entre a Rua Raimundo Aléssio e a Rua Almirante Tamandaré
ÁREA: 105,61m x 8,57 m = 905,07m²
ÁREA TOTAL: 905,07 m²

ESTADO: RS
MUNICÍPIO: NOVA PALMA
DATA: 2021
ESCALA: SEM ESCALA
PRANCHA: 05