NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA			
TRECHO	EXT(M)	LARG.(M)	ÁREA TOTAL (m²)
0+000 A 0+104,94	104,94	7,04	738,78
TOTAL GERAL - LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA			**738,78**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (antes da camada asfáltica)			
TRECHO	EXT(M)	LARG.(M)	ÁREA TOTAL (m²)
0+000 A 0+104,94	104,94	7,04	738,78
TOTAL GERAL - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C			**738,78**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (antes do concreto usinado quente)			
TRECHO	EXT(M)	LARG.(M)	ÁREA TOTAL (m²)
0+000 A 0+104,94	104,94	7,04	738,78
TOTAL GERAL - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C			**738,78**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.							
TRECHO	EXT.(m)	LARG.(m)	ÁREA (m²)	EXPESSURA (m)	TOTAL VOLUME (m³)	DENSIDADE (ton/m³)	VOLUME(ton)
0+000 A 0+104,94	104,94	7,04	738,78	0,035	25,86	2,4	**62,06**
				TOTAL GERAL CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.			**62,06**

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.)							
TRECHO	EXT.(m)	LARG.(m)	ÁREA (m²)	EXPESSURA (m)	TOTAL VOLUME (m³)	DENSIDADE (ton/m³)	VOLUME(ton)
0+000 A 0+104,94	104,94	7,04	738,78	0,04	29,55	2,4	**70,92**
				TOTAL GERAL CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE			**70,92**

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA NO EIXO (L=12CM) (AMARELA CONTÍNUA)				
TRECHO	EXT. (m)	LARG.(m)	LOCALIZAÇÃO TIPO	ÁREA TOTAL (m²)
0+008 A 0+094	86	0,12	EIXO	10,32
			TOTAL PINTURA NO EIXO	**10,32**

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA ESPECIAL (FAIXA DE SEGURANÇA)					
LOCAL	EXT.(m)	TAMANHO DA FAIXA	ESPAÇAMENTO	FAIXA DE RETENÇÃO	ÁREA TOTAL (m²)
0+004	7,04	4,00 X 0,40	0,4	3,52x0,40=1,41	16,02
0+096	7,04	4,00 X 0,40	0,4	3,52x0,40=1,41	16,02
TOTAL PINTURA ESPECIAL					**32,04**

NOTA DE SERVIÇO: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE		
LOCAL	LOCALIZAÇÃO	Total (unid.)
0+004	Lado Direito e Esquerdo	2
0+096	Lado Direito e Esquerdo	2
	TOTAL RAMPAS DE ACESSO	**4**

NOTA DE SERVIÇO: PLACA A32-B (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES)		
LOCAL	LOCALIZAÇÃO	Total (m²)
0+014	Lado Esquerdo	0,25
0+088	Lado Direito	0,25
	TOTAL PLACA	**0,5**

NOTA DE SERVIÇO: SUPORTE METÁLICO		
LOCAL	LOCALIZAÇÃO	Total (m²)
0+014	Lado Esquerdo	0,25
0+088	Lado Direito	0,25
	TOTAL PLACA	**0,5**

LEGENDA:

PRANCHA A3 (420x297)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA PALMA / RS

ESTADO: RS

MUNICÍPIO: NOVA PALMA

PROJETO:
TÍTULO: PROJETO DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TIPO: NOTAS DE SERVIÇO

DATA: 2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Guilherme Simões Pires
Eng Civil CREA RS201.367

PROPRIETÁRIO:
André Lulz Rossato
Prefeito Municipal

LOCAL: Rua Osvaldo Cruz
TRECHO: Entre a Rua Raimundo Aléssio e a Rua Almirante Tamandaré
ÁREA: 104,94m x 7,04m = 738,80
ÁREA TOTAL: 738,80m²

ESCALA: SEM ESCALA

PRANCHA: 05