

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA							
Objeto	CONTENÇÃO DE MARGEM EM GABIÕES CAIXA E COLCHÕES RENO, ALTURA 3.00 M								
Local	Arroio Portella								
Município	Nova Palma/RS								
Referência	SINAPI_preço_ref_insumos_RS_202502_Nao Desonerado - Mês de coleta 05/2025								
Referência	SICRO - Mês referência Abril/2025								
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS									
Ítem	Códigos	Descrição dos Serviços	Referência	Unidade	Quantidades	Preços		Valor	%
						Unitário	BDI = 24,23%	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA						R\$ 894,47	0,01%
1.1	4813	Placa de obra (para construcao civil) em chapa gablvanizada *N22*, adesivada de *2.40 x 1.20* m (sem postes de instalação)	SINAPI	m²	2,88	R\$ 250,00	R\$ 310,58	R\$ 894,47	
2		TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA						R\$ 2.934.843,34	20,32%
2.1	5502753	Escavação, carga e tansporte de material de material de 3a categoria - DMT de 2.500 a 3.00 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	SICRO	Hora	29.320,20	R\$ 50,78	R\$ 63,08	R\$ 1.849.518,22	
2.2	E9515	Escavadeira hidraulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,56 m² - 118 KW	SICRO	Hora	3.168,00	R\$ 275,77	R\$ 342,59	R\$ 1.085.325,12	
3		ESTRUTURAS EM GABIÕES CAIXA E COLCHÕES RENO						R\$ 10.211.267,80	70,69%
3.1	1.505.877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	SICRO	m³	4.574,70	R\$ 157,74	R\$ 195,96	R\$ 896.458,21	
3.2	3205866	Gabião caixa 2 x 1 x 1.00 m - ZN/AL + PVC - D=2.40 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	SICRO	m³	8.215,50	R\$ 762,19	R\$ 946,87	R\$ 7.779.010,49	
3.3	3205874	Gabiao colchao espessura 0.23 m - ZN/AL + PVC - D=2.0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	SICRO	m²	3.400,00	R\$ 285,45	R\$ 354,61	R\$ 1.205.674,00	
3.4	3313	Arame protegido com polimero para gabiao, diamentro 2.2 mm	SINAPI	Kg	5.425,00	R\$ 27,00	R\$ 33,54	R\$ 181.954,50	
3.4	4011	Geotêxtil não-tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester resistência à tração =10 KN/m	SINAPI	m²	12.420,00	R\$ 9,60	R\$ 11,93	R\$ 148.170,60	
4		EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES						R\$ 1.235.113,92	8,55%
4.1	6081	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10 km)	SICRO	m³	14.688,00	R\$ 51,12	R\$ 63,51	R\$ 932.834,88	
4.2	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	SICRO	m³	14.688,00	R\$ 16,57	R\$ 20,58	R\$ 302.279,04	
5		ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL						R\$ 63.954,00	0,44%
5.1	4413994	Plantio de grama comercial em placas	SICRO	m²	3.400,00	R\$ 15,14	R\$ 18,81	R\$ 63.954,00	
TOTAL GERAL								R\$ 14.446.073,52	100,00%



Nome: Guilherme Simoes
Pires
CPF: ***.510.760-**

Assinado com certificado digital avançado

