PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA							DATA: MARÇO/2014
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES							LOCAL: DIVERSAS RUAS
COMPOSIÇÃO 1							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI Março 2014
1	SERVENTE	H	0,67		6,72	4,50	6111
3	PEDRA IRREGULAR EM BASALTO PARA PAVIMENTAÇÃO	M²	1,00	14,20		14,20	COTAÇÃO DE PREÇO
5	CALCETEIRO (QUE TRABALHA COM PAVIMENTAÇÃO DE BLOKRET)	H	0,40		8,55	3,42	4759
					TOTAL S/BDI	22,12	
BDI=22%					TOTAL C/BDI	26,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA							DATA: MARÇO/2014
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO HOLANDES							LOCAL: DIVERSAS RUAS
COMPOSIÇÃO 2							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI Março 2014
1	SERVENTE	H	0,46		6,72	3,09	6111
3	BLOCO INTERTRAVADO MODELO HOLANDES 10X20 E=8CM	M²	1,00	35,00		35,00	COTAÇÃO DE PREÇO
5	CALCETEIRO (QUE TRABALHA COM PAVIMENTAÇÃO DE BLOKRET)	H	0,55		8,55	4,70	4759
					TOTAL S/BDI	42,79	
BDI=22%					TOTAL C/BDI	52,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA							DATA: MARÇO/2014
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PISO TATIL							LOCAL: DIVERSAS RUAS
COMPOSIÇÃO 3							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI Março 2014
1	SERVENTE	H	0,60		6,72	4,03	6111
3	BLOCO INTERTRAVADO MODELO HOLANDES 10X20 E=8CM	M²	1,00	35,00		35,00	COTAÇÃO DE PREÇO
5	CALCETEIRO (QUE TRABALHA COM PAVIMENTAÇÃO DE BLOKRET)	H	0,60		8,55	5,13	4759
					TOTAL S/BDI	44,16	
BDI=22%					TOTAL C/BDI	53,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA							DATA: MARÇO/2014
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO, CONCRETO DESEMPENADO E=7cm + base de 4cm de brita							LOCAL: DIVERSAS RUAS
COMPOSIÇÃO 4							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI Março 2014
1	Areia média	m³	0,049	55,00		2,70	370
2	Cimento Portland composto CPII-32	kg	25,910	0,48		12,44	1379
3	Peça em madeira nativa 1/7cm para form	m	2,000	0,88		1,76	4505
4	Pedra britada nº1	m³	0,049	46,80		2,29	4721
5	Pedra britada nº2	m³	0,040	45,20		1,81	4718
6	Pedreiro	h	0,400		9,29	3,72	4750
7	Servente	h	1,000		6,72	6,72	6111
8	Betoneira 320L Eletrica Trifásica	h	0,050	2,64		0,13	10531
					TOTAL S/BDI	31,56	
BDI=22%					TOTAL C/BDI	38,50	

SINAPI Março 2014 com desoneração

NOVA PALMA, ABRIL DE 2014.

IRINEO TREVISAN
ENG. CIVIL - CREA-RS 13.769D