**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA.**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.**
**PROCESSO N° 120/2014.**
**TIPO: Menor preço - Global.**

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NAS RUAS DO MUNICÍPIO COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PALMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que **às 09:00** horas, do **dia 19/12/2014**, na sala da Secretaria da Administração, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.° 5.805 de 14 de julho de 2014, com a finalidade de receber propostas para Contratação Global de Empresa para pavimentação em pedra irregular nas ruas do município com recurso do Governo Federal.

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Município de Nova Palma, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o **terceiro dia anterior,** ao fixado para o recebimento das propostas.

## 1. OBJETO:

Constitui objeto da presente Licitação a Contratação Global de Empresa para pavimentação em pedra irregular nas ruas do município, na sede urbana: Rua Osvaldo Cruz, Rua Luciano Descovi, Rua Dom Antonio Reis e Rua Gioseph Piovesan, com recurso do Governo Federal, cuja descrição da obra e dos materiais estão previstos no Memorial descritivo e Planilhas, parte integrante deste Edital, os quais deverão ser rigorosamente atendidos.

## 2. DO CADASTRO:

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia **16/12/2014**, os seguintes documentos:

### 2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

**a)** Cédula de identidade do proprietário e/ou dos diretores da empresa;

**b)** registro Comercial no caso de empresa individual, devidamente cadastrado no órgão competente;

**c)** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

**d)** decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### 2.2 - REGULARIDADE FISCAL:

**a)** CNPJ - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

**b)** Certidão conjunta da Receita Federal.

**c)** Certidão negativa Municipal sede do licitante;

**d)** Certidão negativa da Fazenda Estadual;

**e)** Certidão regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

**f)** Certidão de registro no órgão competente da empresa (se não for cadastrada no RS, deverá ter o visto do órgão competente do RS).

**g)**Certidão de registro no órgão competente do responsável técnico (se não for cadastrada no RS, deverá ter o visto do órgão competente do RS).

**h)** Certidão negativa de falência ou concordata.

**i)** CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

**j)** Declaração de empresa vencedora do certame licitatório informando o código CNAE que representa a sua atividade de maior receita.

**l)** Declaração que a empresa não emprega servidor público.

**2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**a)** Atestado de capacitação técnica-operacional em nome do licitante e ou engenheiro responsável técnico da empresa, devidamente registrado no órgão competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou satisfatoriamente serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes com o objeto ora licitado.

**b)** Atestado de visita ao local da obra, conforme o **Anexo III**, fornecido pelo setor de engenharia do município, sendo que a visita deverá ser realizada por um dos responsáveis técnicos da empresa licitante, para que tomem conhecimento de todas as informações. Esta visita deverá ser agendada com o Engenheiro Guilherme Simões Pires, no setor de engenharia.

**2.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**a)** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação contábil (devidamente registrado no órgão competente), e que comprovem a boa situação financeira da empresa.

**2.4.1** Os documentos constantes dos itens 2.1 à 2.4 poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial.

**3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS**

**3.1** Os documentos necessários para habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere - se a seguinte inscrição:

**AO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.**
**ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO**
**PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)**
**----------**
**AO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.**
**ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA**

**PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)**

**3.2 Para Habilitação o Licitante deverá apresentar:**

**NO ENVELOPE 01:**

**a)** Cópia do CRC (Certificado de Registro Cadastral), mais a cópia dos documentos cujo prazo de validade tenha expirado.
**b)** se o proponente se fizer representar, deverá apresentar carta de credenciamento, autenticada em cartório conforme **Anexo II** ou procuração autenticada em cartório, com poderes para a prática de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive para renunciar aos prazos recursais.
**c)** Declaração de Idoneidade e inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme **Anexo IV**
**d)** Declaração de que a empresa não emprega menores, de acordo com modelo **Anexo V.**

**OBS:** Os documentos constantes no envelope n° 01 deverão ser apresentados em originais, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município de Nova Palma ou publicação em órgão de imprensa oficial.

**NO ENVELOPE Nº 02:**

**a)** proposta financeira deverá ter um Orçamento Discriminativo em Preços unitários nos moldes da planilha orçamentária global em anexo, e Cronograma Físico Financeiro conforme modelo anexo, contendo as etapas de execução para um período global de 06 (seis) meses, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço unitário de cada item, devendo estar incluídos todos os custos e encargos, inclusive os relativos ao frete.

**Observação 1**: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para sua entrega.

**Observação 2**: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
**b)** Declaração de plena submissão ao Edital de Tomada de Preços n° **13/2014,** bem como de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas.

**4. DO JULGAMENTO**

**4.1**Esta licitação é do tipo ***Menor preço - Global*** e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o **Menor preço – Global.**
**4.2**Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.
**4.3**Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate, o sorteio.

**5.CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE**
**5.1.** As planilhas deverão ser apresentadas em conformidade com as da engenharia anexas a este edital, bem como Declaração da Composição do BDI.
**5.2.** Não serão aceitas propostas com valores superiores aos fixados no cronograma financeiro, ou seja, superiores ao montante de R$ 255.684,00 (Duzentos e cinqüenta e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais).
**5.3.** Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital.

## 6. DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

## 7. DO PRAZO e DA GARANTIA

**7.1** Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
**7.2** Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas **pelo primeiro classificado**, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 02 (dois) anos.
**7.3** O prazo de execução da obra será **de 06 (seis) meses a contar da Ordem de serviços fornecido pelo setor de engenharia.**
**7.4** O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura.
**7.5** O objeto deste contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ou defeitos do objeto, ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos decorrente disso.

## 8. DAS PENALIDADES

**8.1** Multa de 3% (três por cento) sobre o montante não adimplido do contrato em caso de descumprimento das etapas do cronograma, exceto em casos justificados e ou em atraso de repasse;
**8.2** Multa de 8% (oito por cento) sobre o correspondente ao saldo restante do contrato, no caso de reincidência no atraso das etapas, exceto em casos justificados e ou em atraso de repasse, sendo considerada inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);
**8.3** Multa de 10 % (dez por cento) sobre o total do contrato no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

## 9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**9.1** Os pagamentos estão condicionados aos seguintes critérios:
a)Encaminhamento da matrícula da obra junto ao INSS por parte do contratado, cujo documento original ou cópia autenticada deverá ser apresentada a Secretaria Municipal de Finanças.
b)O Município somente liberará o último pagamento, que não poderá ser inferior a 10% (dez) do valor total da obra, quando da apresentação da Negativa de Débitos do INSS referente à Obra.
c)A efetiva execução das etapas das obras, medidas pelo fiscal da contratante conforme o projeto básico/executivo. Não serão efetuados pagamentos antecipados.
d)Apresentação das faturas, por parte da contratada, no valor correspondente aos constantes no boletim de medição emitido pelo fiscal da contratante, conforme com o cronograma físico financeiro.
e)Os pagamentos ficam limitados aos percentuais mensais estabelecidos no cronograma físico financeiro apresentado pela firma vencedora da seguinte forma: Se a contratada não executar, dentre as parcelas correspondentes aos limites estabelecidos no cronograma físico-financeiro, esta receberá proporcionalmente ao executado, ou seja, valores menores do que estão estabelecidos no cronograma físico-financeiro. Caso a contratada execute um percentual superior ao limite estabelecido no

cronograma físico-financeiro, e havendo disponibilidade financeira, a critério da contratante, esta receberá percentual conforme a execução da obra.
**9.2** O pagamento será efetuado **Após a Liberação de recursos pelo Governo Federal de acordo com o cronograma físico/financeiro.**
**9.3** Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a matéria.

## 10. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

**10.1** Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea *"d"*, da Lei n.° 8.666-93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

## 11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
05 – Sec. Mun. De Obras e Trânsito
05.02 – SMOT E Orgãos Subordinados
15 – Urbanismo
452 – Serviços Urbanos
0121 – Infra Estrutura Urbana Rural
1081 – Calçamento em Vias Públicas
4490.51.00 – 2827 – Obras e Instalações
4490.51.99 – 2829 – Outras Obras e Instalações
Fonte: 1133 – Cont. 804.223/14 = M. Cidades/Caixa
Reserva de Saldo nº 233
4490.51.00 – 2828 – Obras e Instalações
4490.51.99 – 2727 – Outras Obras e Instalações
Fonte: 0001 – R. Livres
Reserva de Saldo 234

**12.1** Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente edital.
**12.2** Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local estabelecidos neste edital.
**12.3** Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.
**12.4** Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora.
**12.5** Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários.
**12.6** Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93.
**12.7** Fazem parte do presente Edital:

1- **Planilha Orçamentária.**
2- **Cronograma Físico Financeiro.**
3- **Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.**
4- **Locação**

**6 - Anexo I - Minuta do Contrato.**
**7 - Anexo II - Carta de Credenciamento.**
**8 – Anexo III - Atestado de visita e de conhecimento do local da obra.**
**9- Anexo IV - Declaração de Idoneidade.**
**10- Anexo V - Declaração de que não emprega menores.**

**13. DA EXECUÇÃO:**

A execução da obra deverá ter seu início em até 15 (quinze) dias após a assinatura da ordem de serviços, expedida pelo setor de engenharia sob pena de multa de 1% do total do contrato por dia de atraso, limitada em 45 dias (quarenta e cinco), caso em que, não apresentada justificativa técnica, considerar-se-á rescindido de pleno direito o contrato, com as cominações legais.

**14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:**

**14.1 A supervisão da execução destas obras e a autorização do pagamento das parcelas dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, que designa o Engenheiro Guilherme Simões Pires como responsável.**

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na internet na página oficial www.novapalma.rs.gov.br, do Municipal de Nova Palma - RS.

As plantas, Planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiro, Memorial descritivo e especificações técnicas estão disponíveis, em meio digital, no setor de engenharia do centro administrativo sito à Av. Dom Érico Ferrari, 145, centro, em Nova Palma-RS e demais informações podem ser obtidos pelo fone 55-3266-1l66.

Nova Palma-RS**,** 28/11/2014.

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal

.

Este edital se encontra examinado e aprovado pelo Procurador Jurídico.

Em ___/___/2014.

_____
Higino Salles Heinsch
Procurador Jurídico
OAB/RS 63.732

ANEXO I

Minuta do Contrato que Celebram o município de Nova Palma-RS e _____.

**Nº ___/2014**.

As partes Contratantes, de um lado o **Município de Nova Palma/RS**, CNPJ nº 88.488.358/ 0001-56, com sede na Av. Dom Érico Ferrari, 145, neste ato representado pelo seu prefeito municipal Adroaldo José Santi, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado _____, com sede no município de _____, CNPJ nº _____, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente para em conformidade com a Tomada de Preços nº 13/2014, Processo nº 120/2014 e Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos obrigações e responsabilidade das partes a seguir descritas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

Constitui objeto da presente Licitação para Contratação Global de Empresa para pavimentação em pedra irregular nas ruas do município, na sede urbana Rua Osvaldo Cruz, Rua Luciano Descovi, Rua Dom Antonio Reis e Rua Gioseph Piovesan, com recurso do Governo Federal, cuja descrição da obra e dos materiais estão previstos no Memorial descritivo e Planilhas, parte integrante deste Edital, os quais deverão ser rigorosamente atendidos.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:**

A execução do presente contrato será de acordo com o Edital de Licitação do Processo nº 120/2014 Tomada de Preços nº 13/2014, do Tipo Menor Preço Global.

A execução da obra deverá ter seu início em até 15 (quinze) dias após a assinatura da ordem de serviços, expedida pelo setor de engenharia sob pena de multa de 1% do total do contrato por dia de atraso, limitada em 45 dias (quarenta e cinco), caso em que, não apresentada justificativa técnica, considerar-se-á rescindido de pleno direito o contrato, com as cominações legais.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO:**

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ _____ (_____), sendo R$ ____(_____) referente à mão de obra e _____(_____) referente à material.

**OS PAGAMENTOS ESTÃO CONDICIONADOS AOS SEGUINTES CRITÉRIOS:**

a)Encaminhamento da matrícula da obra junto ao INSS por parte do contratado, cujo documentação original ou cópia autenticada deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças.

b)O Município somente liberará o último pagamento que não poderá ser inferior a 10% (dez) do valor total da obra, quando da apresentação da Negativa de Débitos do INSS referente a Obra.

c)Emissão da ordem de serviço por parte da contratante.

d)A efetiva execução das etapas das obras, medidas pelo fiscal da contratante conforme o projeto básico. Não serão efetuados pagamentos antecipados.

e)Apresentação das Notas Fiscais da Contratada contendo os dados do Processo Licitatório, no valor correspondente aos constantes no boletim de medição emitido pelo fiscal contratante no período de execução.

f)Os pagamentos ficam limitados aos percentuais mensais estabelecidos no cronograma físico financeiro apresentado pela firma vencedora da seguinte forma: Se a contratada não executar, dentre as parcelas correspondentes aos limites estabelecidos no cronograma físico-financeiro, esta

receberá proporcionalmente ao executado, ou seja, valores menores dos que estão estabelecidos no cronograma físico-financeiro. Caso a contratada execute um percentual superior ao limite estabelecido no cronograma físico-financeiro, e havendo disponibilidade financeira, a critério da contratante, esta receberá percentual conforme a execução da obra.

O pagamento será efetuado, em intervalos não inferiores a 30 (trinta dias);

Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula.

g) O pagamento será efetuado **Após a Liberação de recursos pelo Governo Federal de acordo com o cronograma físico/financeiro, e autorização do setor de engenharia**.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO**

O presente contrato vigorará a partir da Ordem de Serviços, por 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período **se houver interesse da administração** e com apresentação de justificativa da empresa contratada.

**CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

05 – Sec. Mun. De Obras e Trânsito
05.02 – SMOT E Orgãos Subordinados
15 – Urbanismo
452 – Serviços Urbanos
0121 – Infra Estrutura Urbana Rural
1081 – Calçamento Ruas em Vias Públicas
4490.51.00 – 2827 – Obras e Instalações
4490.51.99 – 2829 – Outras Obras e Instalações
Fonte: 1133 – Cont. 804.223/14 = M. Cidades/Caixa
Reserva de Saldo nº 233
4490.51.00 – 2828 – Obras e Instalações
4490.51.99 – 2727 – Outras Obras e Instalações
Fonte: 0001 – R. Livres
Reserva de Saldo 234

**CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

**1 – DOS DIREITOS:**

Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avançadas e do CONTRATADO receber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados.

**2 – DAS OBRIGAÇÕES:**

Constituem obrigações da CONTRATANTE:
Efetuar pagamento ajustado; e
Dar ao CONTRATADO as condições necessárias à regular execução do contrato.

**Constituem obrigações do CONTRATADO:**

- Prestar o serviço na forma ajustada;
- Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas de seus empregados;
- Manter durante a execução do contratado, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições e qualificações exigidas no **Edital de Tomada de preços 13/2014**;
- Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO**
O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa, previstos no art.77 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO**
Este contrato poderá ser rescindido:a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XXI e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido o termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos, decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar.

**CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS**
O CONTRATADO sujeita - se às seguintes penalidades:
Multa de 3% (três por cento) sobre o montante não adimplido do contrato em caso de descumprimento das etapas do cronograma, exceto em casos justificados e ou em atraso de repasse;
Multa de 8% (oito por cento) sobre o correspondente ao saldo restante do contrato, no caso de reincidência no atraso das etapas, exceto em casos justificados e ou em atraso de repasse, sendo considerada inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);
Multa de 10 % (dez por cento) sobre o total do contrato no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

**CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:**
A supervisão e fiscalização da execução desta obra e deste contrato e a autorização do pagamento das parcelas dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, que designa o engenheiro do município Guilherme Simões Pires.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
Fica eleito o foro da comarca de Faxinal do Soturno-RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

Nova Palma-RS, de de 2014.

Adroaldo José Santi
Contratante

Contratada

Testemunhas:

1_____ 2_____
CPF: CPF:

**A N E X O  II**

**CARTA DE CREDENCIAMENTO**

A Empresa_____ credencia o(a) Sr.(a) _____,CPF_____, RG_____, com seu representante, conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados a Tomada de Preços Nº 13/2014, assim como os específicos para rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, impugnações, recursos e assinar atas.

....., _____de_____de 2014.

_____
Carimbo e Assinatura (autenticado em cartório)

## ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE VISITA

***ATESTADO DE VISITA***

Atestamos que o Sr. _____, portador da carteira (órgão responsável) Nº. _____, responsável técnico representando a empresa _____, CNPJ: _____, nos termos do Edital de Tomada de Preços nº 13/2014, visitou o local das obras a seguir caracterizado:

Objeto: Constitui objeto da presente Licitação a Contratação Global de Empresa para pavimentação em pedra irregular nas ruas do município com recurso do Governo Federal, cuja descrição da obra e dos materiais estão previstos no Memorial descritivo e Planilhas, parte integrante deste Edital, os quais deverão ser rigorosamente atendidos.

Constatando as condições e peculiaridades inerentes á natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes.

NOVA PALMA-RS, _____ de _____de 2014.

Guilherme Simões Pires
CREA RS 201367

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que _____não foi considerado(a) declarado(a) inidôneo(a) para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, do Art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

_____,_____de_____de 2014.

_____
Carimbo e Assinatura

**ANEXO V**

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede na _____, _____/RS, neste ato representado por seu representante legal, Sr. ____, DECLARA Sob as penas da lei e para os fins constantes no Edital Tomada de Preços nº 05/2014 do município de Nova Palma-RS, e do disposto no inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 ( acrescido pela lei 9.854, de 27 de outubro de 1999), que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e não emprega menores de dezesseis anos , estando em plena conformidade com o inciso XXXIII do artigo da Constituição Federal.

Ressalva: Emprega menores, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
( ) sim
( ) não

_____, ____ de _____ de 2014.

_____
Nome, Assinatura

## MEMORIAL DESCRITIVO

**PAVIMENTAÇÃO**

**LOCAL: na Sede Urbana Rua Osvaldo Cruz, Rua Luciano Descovi, Rua Dom Antônio Reis, Rua Gioseph Piovesan.**

**PARTE I – GENERALIDADES**

**1. INTRODUÇÃO**

1.1. Objetivo:

As especificações técnicas têm por objetivo estabelecer os critérios técnicos gerais e específicos que deverão ser obedecidos pela executora, na execução da obra.

1.2. Projetos:

Os projetos, com suas especificações técnicas se constituem de:

- Planta de Localização das Vias;
- Planta de Implantação, Seção Transversal e Longitudinal das vias;

**2. FISCALIZAÇÃO**

A construtora atuará na obra com profissionais habilitados, adiante designados por FISCALIZAÇÂO, com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos e dependências onde se encontrem os materiais destinados a construção, serviços e ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.

É assegurada a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a EXECUTORA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.

A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a critério da FISCALIZAÇÂO, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

**3. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

3.1. Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou surgirem duvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil.

3.2. Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular.

**4. OBRIGAÇÕES DA EXECUTORA**

4.1. Responsabilidades e garantias:

***A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá emitir a***

***referida ART pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e ao contratado a fiscalização.***

4.2. Acidentes:

Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes de trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.

4.3. Licenças:

Serão de responsabilidade da EXECUTORA todas as providências e despesas legais relativas a licenças necessárias para execução da obra. A executora deverá apresentar a matricula da obra no INSS, sendo que nenhuma parcela será paga sem referida matricula. Ao final da obra a EXECUTORA deverá apresentar a CND do INSS relativa à obra.

4.4. Equipamentos, mão de obra e materiais:

Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar o progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em quantidades suficientes a conclusão das obras e serviços nos prazos pré-estabelecidos.

**5. MATERIAIS ESPECIFICADOS**

Todos os materiais especificados no projeto e na presente especificação técnica deverão ser considerados.

**6. ACEITAÇÃO DA OBRA**

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações.

Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra.

**PARTE II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**PROJETO:**

Estas especificações complementam o projeto:

Pavimentação Nova, Compactação Manual – Pedra Irregular..... 3.290 m²

Pavimentação Nova, Pavimentação das calçadas com pavimento Intertravado.....1.045,76 m²

Pavimentação Nova, Pavimentação das Calçadas com Pavimento Intertravado Piso Tátil Direcional ..... 287,56m²

Colchão de pó de pedra, espessura 10cm para base da Pedra Irregular.....3.290 m²

Colchão de pó de pedra, espessura 6cm para base do Pavimento Intertravado.....1.333,32 m²

Rejuntamento com Pó-de-Pedra, espessura 3cm.....3.290m²

Rejuntamento com pó de pedra, espessura 1cm para pavimento intertravado.....1.333,32m²

Meio-fio em concreto pré-moldado (fornecimento e assentamento)...1.460,40 m

Compactação mecânica pavimentação pedra irregular.....4623,32 m²

Placa da Obra conforme padrão CAIXA .....2,50m²

**1. PLACAS DA OBRA**

Deverão ser instaladas **placas de sinalização**, móveis em todo o trecho, indicando "Perigo", "Reduza Velocidade", "Atenção", etc...

Devera ser instalado no local a ser estipulado pela fiscalização uma placa da obra, padrão CAIXA.

**2. NIVELAMENTO DO SUBLEITO**

O serviço de nivelamento deverá ser executado já observando as inclinações da faixa de rolamento e o nível desejado após a colocação do pavimento, este serviço será executado pela Prefeitura Municipal anteriormente ao inicio da obra.

**3. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS**

Quando o inicio da pavimentação será executado, no próprio trecho, um pano de 20,00 m², nas condições exigidas, que servirá como gabarito para execução total das obras.

Este gabarito será utilizado para comparação em toda a execução da obra, devendo a obra permanecer, no mínimo, neste padrão.

A fiscalização determinará o local de inicio e da execução dos trechos da pavimentação.

**Não será permitida o trafego de veículos sobre a obra em execução, em nenhuma hipótese, sendo de total responsabilidade da executora qualquer dano a pavimentação que vier a acontecer.**

**Os danos causados por erosão na pavimentação em execução deverão ser sanados imediatamente, não cabendo qualquer responsabilidade e nem ressarcimento de possíveis prejuízos por parte da contratante.**

**Durante a execução da obra todos os trechos, embora medidos e pagos, serão de inteira responsabilidade da executora até a entrega final da obra, cabendo a mesma sua manutenção e cuidado. Poderão ser suspensos os pagamentos quando não forem atendidos os pedidos de reparação de trechos pelos motivos acima citados.**

3.1. Pedras:

As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação e de decomposição.

Devem ter a forma de poliedros de 4 a 6 faces, com face superior plana e aproximadamente quadrada. A maior dimensão desta face (superior) deve ser menor que a altura da pedra quando assentada e suas medidas devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites:

- devem ficar retidas em um anel de 10 cm de diâmetro;
- devem passar em um anel de 18 cm de diâmetro;

3.2. Colchão de pó de pedra:

Concluídas a contenção lateral, será espalhada sobre o subleito compactado, uma camada de pó de pedra. Esta camada deverá ser espalhada manualmente e deverá atingir uma espessura mínima de 10 cm, coincidente com a superfície do projeto de pavimentação.

3.3. Assentamento das pedras:

Sobre o colchão de pó de pedra o encarregado fará o piqueteamento dos panos, com espaçamento de um metro no sentido transversal e de 4 a 5 metros no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nesta marcação o encarregado verificará e declividade transversal e longitudinal.

Concluída a marcação segue-se o assentamento das pedras que é feito por cravação, com as faces de rolamento planas cuidadosamente escolhidas. Na cravação feita com auxilio de martelo, as pedras deverão ficar bem entrelaçadas e unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas e se garanta um perfeito travamento.

**Não será admitido pedras soltas, sem contato direto com as adjacentes, nem travamento feito com lascas.**

**Não será admitido preenchimento de vazios com pó de pedra em locais onde as pedras não estão devidamente amarradas.**

**O calçamento não deverá ser executado quando o material do colchão estiver excessivamente molhado (saturado).**

3.4. Rejuntamento:

Concluído o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento.

Para isso espalha-se manualmente sobre a superfície do calçamento uma camada de pó de pedra com cerca de 3 cm. Após com o auxilio de vassoura, movimenta-se o material, de forma a facilitar a penetração entre vazios, removendo-se os excessos.

3.5. Compactação mecânica:

Após a conclusão do rejuntamento, inicia-se a compactação com rolo compressor liso vibratório, com peso mínimo de 10 toneladas.

A compactação deverá ser executada com colchão de pó de pedra na umidade ótima, não devendo ser executada quando o material do colchão estiver excessivamente molhado (saturado).

O calçamento deverá ser compactado quando for executado meia pista e comum comprimento mínimo de 40 metros. Não deve haver circulação de veiculo sobre o mesmo durante a execução da obra, sendo imprescindível à existência de desvios que permita a passagem por fora da pista. Somente após a rolagem final ele estará apto para receber o trafego.

**A rolagem final deverá ser efetuada no sentido longitudinal, progredindo das bordas para o eixo.**

A rolagem deverá ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa já rolada até a completa fixação do calçamento, ou seja, não se observe nenhuma movimentação de pedras pela passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressões que venham a surgir durante a compactação deverão ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adição do material no colchão e em quantidades adequadas a completa correção do defeito verificado.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, estas deverão ser substituídas por peças maiores, cravadas com o auxilio do soquete manual.

Para conclusão da compactação, deverá ser espalhada sobre a superfície de rolamento, nova camada de matéria de rejuntamento, de aproximadamente 1,5 cm para a rolagem final. O material que ficar em excesso será retirado pela ação das chuvas e do trafego de veículos.

## 4. PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS

4.1. Calçada

Todos as calçadas que contemplam o projeto deverão ser executadas conforme o Padrão de Calçada na Sede Urbana do Município, especificadas no projeto sendo compostas por:

Blocos de concreto intertravados Modelo Holandês na Cor Cinza 10x20cm com Espessura 8cm (Deve possuir a superfície superior lisa e Fck mínimo de 25Mpa).

Bloco intertravados direcional Modelo Holandês Cor Marrom 10x20cm com Espessura de 8cm:

Bloco intertravados direcional Modelo Holandês Cor Marrom 10x20cm com Espessura de 8cm:

Todas as inclinações como rampas deverão obedecer ao projeto assim como a ABNT NBR 9050.

4.2. Colchão de pó de pedra:

Concluídas a contenção lateral, será espalhada sobre o sub-leito compactado, uma camada de pó de pedra. Esta camada deverá ser espalhada manualmente e deverá atingir uma espessura mínima de 6 cm, coincidente com a superfície do projeto de pavimentação.

4.3. Assentamento das pedras:

Sobre o colchão de pó de pedra o encarregado fará o piqueteamento dos panos, com espaçamento de um metro no sentido transversal e de 4 a 5 metros no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nesta marcação o encarregado verificará e declividade transversal e longitudinal.

Concluída a marcação segue-se o assentamento das pedras que é feito por acomodação, com as faces de rolamento planas cuidadosamente escolhidas as pedras deverão ficar bem entrelaçadas e unidas, de modo que se garanta um perfeito travamento.

**Não será admitido pedras soltas, sem contato direto com as adjacentes, nem travamento feito com lascas.**

**Não será admitido preenchimento de vazios com pó de pedra em locais onde as pedras não estão devidamente amarradas.**

**A pavimentação não deverá ser executado quando o material do colchão estiver excessivamente molhado (saturado).**

4.4. Rejuntamento:

Concluído o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento.

Para isso espalha-se manualmente sobre a superfície do pavimento uma camada de pó de pedra com cerca de 1 cm. Após com o auxilio de vassoura, movimenta-se o material, de forma a facilitar a penetração entre vazios, removendo-se os excessos.

4.5. Compactação mecânica:

Após a conclusão do rejuntamento, inicia-se a compactação com placa compactadora lisa vibratória.

A compactação deverá ser executada com colchão de pó de pedra na umidade ótima, não devendo ser executada quando o material do colchão estiver excessivamente molhado (saturado).

**A compactação final deverá ser efetuada no sentido longitudinal, progredindo das bordas para o eixo.**

A compactação deverá ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa já compactada até a completa fixação do pavimento, ou seja, não se observe nenhuma movimentação de pedras pela passagem.

Quaisquer irregularidades ou depressões que venham a surgir durante a compactação deverão ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adição do material no colchão e em quantidades adequadas a completa correção do defeito verificado.

## 5. MEIO-FIO RETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

O meio-fio será em concreto pré-moldado, com comprimento de 1,00 metro para execução de trechos retos.

Deverá ser pré-moldado em concreto 1:3:4 (cimento, areia e brita ), com fck de 20MPa.

O rebaixamento do meio-fio deverá ser, no máximo, metade da altura do meio-fio normal.

**Em nenhuma hipótese será admitida o inicio do calçamento sem a presença dos cordões laterais nos dois lados do trecho.**

5.1. Aberturas da valas para colocação dos cordões laterais:

Concluída a regularização e estando o leito conformado, serão assentados os cordões laterais.

Para o assentamento dos cordões laterais, serão abertas, manualmente, valas longitudinais localizadas nas bordas da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças.

A marcação da vala será feita topograficamente, obedecendo ao alinhamento, perfil e as dimensões estabelecidas no projeto.

5.2. Assentamento dos cordões:

Os cordões de contenção serão assentados no fundo da vala, e suas arestas superiores serão rigorosamente alinhadas.

Os topos dos cordões deverão ficar acima do sub-leito preparado e de 15 cm da superfície do revestimento compactado. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado.

O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, deverá ser executado com o mesmo material da escavação, devendo ser fortemente compactado com soquetes não muito pesados para não desalinhar as peças.

## 6. DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA PISTA

As lascas de pedra, bem como todos os entulhos provenientes da execução dos trabalhos deverão ser retiradas da pista de rolamento e não poderão ser depositados ao longo do trecho junto ao passeio.

**Obs:** Todos os serviços não descritos nestas especificações, serão definidos pela fiscalização e autores do projeto, no andamento dos trabalhos.

Qualquer dúvida e/ou sugestões que contribuam para a melhoria de algum item especificado neste memorial deve ser sugerido à fiscalização e autores do projeto e estará sujeito a aprovação.

Nova Palma, outubro de 2014.

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Eng. Civil - CREA-RS 201.367

# Declaração

Venho por meio desta declaração informar que o BDI utilizado por para a composição dos custos da planilha orçamentárias que se refere a obra de Pavimentação por Calçamento com Pedra Irregular em ruas do município de Nova Palma-RS é de 22,00% conforme demonstra a formula abaixo.

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

AC: taxa de administração central S: taxa de seguro R: taxa de riscos
G: taxa de garantias DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração I: taxa de incidência de impostos (PIS...)

$$BDI = \frac{(1+4,01+0,20+0,56+0,20)(1+1,11)(1+8,68)}{(1-6,30)} - 1$$

$$BDI = \frac{(5,97)(2,11)(9,68)}{(5,30)} - 1$$

$$BDI = \frac{121,93}{5,30} - 1$$

BDI= 23,00 - 1

**BDI= 22,00%**

Nova Palma, 01 de outubro de 2014.

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
CREA RS 201.367

**Planilhas anexas no site WWW.novapalma.rs.gov.br**