PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA			MUNICÍPIO: NOVA PALMA / RS		DATA: 01/10/2014		
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E CALÇADAS DE BLOCO INTERTRAVADO			LOCAL: RUA OSVALDO CRUZ "Entre a Rua Luciano Descovi e a Rua Fioravante Baglotto"				
Ext. 104,50 X 7,00 METROS							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI Agosto/2014
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA, COMPACTAÇÃO MANUAL - PEDRA IRREGULAR	M²	731,50	17,32	10,51		Composição 1
				12.669,58	7.688,07	20.357,65	
1.2	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	261,38	45,11	11,29		73764/005
				11.790,65	2.950,98	14.741,63	
1.3	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO PISO TÁTIL DIRECIONAL	M²	74,68	45,11	11,29		73764/005
				3.368,81	843,14	4.211,95	
1.4	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 10CM PARA BASE DA PEDRA IRREGULAR	M²	731,50	5,56	1,38		73817/001
				4.067,14	1.009,47	5.076,61	
1.5	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 6CM PARA BASE DO PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	336,06	3,33	0,83		73817/001
				1.119,08	278,93	1.398,01	
1.6	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 3CM PARA PEDRA IRREGULAR	M²	731,50	1,67	0,41		73817/001
				1.221,61	299,92	1.521,52	
1.7	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 1CM PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	336,06	0,56	0,13		73817/001
				188,19	43,69	231,88	
1.8	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)(30 cm de altura, 12,5 cm de base e 10 cm de topo)	M	379,40	27,68	6,91		74223/001
				10.501,79	2.621,65	13.123,45	
1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR E CALÇADAS	M²	1.067,56	0,28	0,07		72971
				298,92	74,73	373,65	
1.10	PLACA DE OBRA CONFORME PADRÃO CAIXA	M²	2,50	207,88	51,42		74209/001
				519,70	128,55	648,25	
	TOTAL DO ORÇAMENTO			**45.745,67**	**15.939,12**	**61.684,79**	
					TOTAL - R$	**61.684,79**	

VALOR POR EXTENSO: (Sessenta e um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos)

NOVA PALMA, OUTUBRO DE 2014.

BDI INCLUSO DE 22%

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA- 201.367

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA		MUNICÍPIO: NOVA PALMA / RS		DATA: 01/10/2014			
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E CALÇADAS DE BLOCO INTERTRAVADO		LOCAL: RUA Luciano Descovi "Entre a Rua Dom Antônio Reis e a Rua Osvaldo Cruz"					
Ext. 112,30 X 9,00 METROS							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI fev/2014
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA, COMPACTAÇÃO MANUAL - PEDRA IRREGULAR	M²	1.015,40	17,32	10,51		Composição 1
				17.586,73	10.671,85	28.258,58	
1.2	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	314,44	45,11	11,29		73764/005
				14.184,39	3.550,03	17.734,42	
1.3	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO PISO TÁTIL DIRECIONAL	M²	89,84	45,11	11,29		73764/005
				4.052,68	1.014,29	5.066,98	
1.4	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 10CM PARA BASE DA PEDRA IRREGULAR	M²	1.015,40	5,56	1,38		73817/001
				5.645,52	1.401,25	7.046,88	
1.5	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 6CM PARA BASE DO PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	404,28	3,33	0,83		73817/001
				1.346,25	335,55	1.681,80	
1.6	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 3CM PARA PEDRA IRREGULAR	M²	1.015,40	1,67	0,41		73817/001
				1.695,72	416,31	2.112,03	
1.7	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 1CM PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	404,28	0,56	0,13		73817/001
				226,40	52,56	278,95	
1.8	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)(30 cm de altura, 12,5 cm de base e 10 cm de topo)	M	443,20	27,68	6,91		74223/001
				12.267,78	3.062,51	15.330,29	
1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR E CALÇADAS	M²	1.419,68	0,28	0,07		72971
				397,51	99,38	496,89	
	TOTAL DO ORÇAMENTO			57.403,08	20.603,74	78.006,82	
					TOTAL - R$	78.006,82	

VALOR POR EXTENSO: (Setenta e oito mil e seis reais e oitenta e dois centavos)

NOVA PALMA, OUTUBRO DE 2014.

BDI INCLUSO DE 22%

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA- 201.367

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA			MUNICÍPIO: NOVA PALMA / RS		DATA: 01/10/2014	
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E CALÇADAS DE BLOCO INTERTRAVADO			LOCAL: RUA DOM ANTÔNIO REIS "Entre a Rua Luciano Descovi e a Rua Fioravante Baglotto"			
Ext. 130,00 X 9,00 METROS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI fev/2014
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA, COMPACTAÇÃO MANUAL - PEDRA IRREGULAR	M²	1.189,40	17,32	10,51		Composição 1
				20.600,41	12.500,59	33.101,00	
1.2	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	320,60	45,11	11,29		73764/005
				14.462,27	3.619,57	18.081,84	
1.3	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO PISO TÁTIL DIRECIONAL	M²	91,60	45,11	11,29		73764/005
				4.132,08	1.034,16	5.166,24	
1.4	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 10CM PARA BASE DA PEDRA IRREGULAR	M²	1.189,40	5,56	1,38		73817/001
				6.613,06	1.641,37	8.254,44	
1.5	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 6CM PARA BASE DO PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	412,20	3,33	0,83		73817/001
				1.372,63	342,13	1.714,75	
1.6	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 3CM PARA PEDRA IRREGULAR	M²	1.189,40	1,67	0,41		73817/001
				1.986,30	487,65	2.473,95	
1.7	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 1CM PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	412,20	0,56	0,13		73817/001
				230,83	53,59	284,42	
1.8	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)(30 cm de altura, 12,5 cm de base e 10 cm de topo)	M	471,00	27,68	6,91		74223/001
				13.037,28	3.254,61	16.291,89	
1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR E CALÇADAS	M²	1.601,60	0,28	0,07		72971
				448,45	112,11	560,56	
	TOTAL DO ORÇAMENTO			62.883,30	23.045,79	85.929,09	
					TOTAL - R$	85.929,09	

VALOR POR EXTENSO: (Oitenta e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e nove centavos)

NOVA PALMA, OUTUBRO DE 2014.

BDI INCLUSO DE 22%

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA- 201.367

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA			MUNICÍPIO: NOVA PALMA / RS		DATA: 01/10/2014	
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E CALÇADAS DE BLOCO INTERTRAVADO			LOCAL: RUA GIOSEPH PIOVESAN "Da Rua Achiles Grotto em direção ao Norte "			
Ext. 39,30 X 9,00 METROS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI fev/2014
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA, COMPACTAÇÃO MANUAL - PEDRA IRREGULAR	M²	353,70	17,32	10,51		Composição 1
				6.126,08	3.717,39	9.843,47	
1.2	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	149,34	45,11	11,29		73764/005
				6.736,73	1.686,05	8.422,78	
1.3	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO PISO TÁTIL DIRECIONAL	M²	31,44	45,11	11,29		73764/005
				1.418,26	354,96	1.773,22	
1.4	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 10CM PARA BASE DA PEDRA IRREGULAR	M²	353,70	5,56	1,38		73817/001
				1.966,57	488,11	2.454,68	
1.5	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 6CM PARA BASE DO PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	180,78	3,33	0,83		73817/001
				602,00	150,05	752,04	
1.6	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 3CM PARA PEDRA IRREGULAR	M²	353,70	1,67	0,41		73817/001
				590,68	145,02	735,70	
1.7	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 1CM PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	180,78	0,56	0,13		73817/001
				101,24	23,50	124,74	
1.8	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)(30 cm de altura, 12,5 cm de base e 10 cm de topo)	M	166,80	27,68	6,91		74223/001
				4.617,02	1.152,59	5.769,61	
1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR E CALÇADAS	M²	534,48	0,28	0,07		72971
				149,65	37,41	187,07	
	TOTAL DO ORÇAMENTO			22.308,23	7.755,07	30.063,30	
					TOTAL - R$	30.063,30	

VALOR POR EXTENSO: (Trinta mil e sessenta e três reais e trinta centavos)

NOVA PALMA, OUTUBRO DE 2014.

BDI INCLUSO DE 22%

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA- 201.367

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor R$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1.1	RUA OSVALDO CRUZ	61.684,79	61.684,79					
1.2	RUA LUCIANO DESCOVI	78.006,82		78.006,82				
1.3	RUA DOM ANTÔNIO REIS	85.929,09			85.929,09			
1.4	RUA GIOSEPH PIOVESAN	30.063,30				15.031,65	15.031,65	
	SUB-TOTAL R$	**255.684,00**	**61.684,79**	**78.006,82**	**85.929,09**	**15.031,65**	**15.031,65**	-
	VALOR %		24,13%	30,51%	33,61%	5,88%	5,88%	0,00%
	TOTAL ACUMULADO		61.684,79	139.691,61	225.620,70	240.652,35	255.684,00	255.684,00
	VALOR % ACUMULADO	100,00%	24,13%	54,63%	88,24%	94,12%	100,00%	100,00%

NOVA PALMA, OUTUBRO DE 2014.

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA- 201.367