ANEXO I

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA - RS

PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 4,20X12,00X2,50 **LAJEADO SECO - LOC CAEMBORÁ**

	Item/descrição	Qtd.	Un	Valores Unitários	TOTAIS	
					Material	Mão-de-Obra
.1	**LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO**	**1,00**	**M3**			
	INSUMO					
1	**ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M)**	3,60	KG	7,99	28,76	
2	**CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO**	1,00	M3	356,43	356,43	
3	**LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES**	1,00	M3	69,71	69,71	
4	**PREGO 17x27**	3,20	KG	7,37	23,58	
5	**GUIA MADEIRA LEI 2,5 x 10cm - 1 x 4"**	36,80	M	7,81	287,41	
6	**SARRAFO MADEIRA LEI. 2,5 x 5,0cm**	9,60	M	3,93	37,73	
7	**CHAPA COMPENSADO FORMA RESINADA 12mm**	5,92	M2	29,12	172,39	
8	**ACO CA-50 5/8" - 1,55kg/m**	89,80	KG	3,48	312,50	
9	**ACO CA-50 1/4" - 0,25kg/m**	35,07	KG	3,83	134,32	
10	**CARPINTEIRO**	20,00	H	11,26		225,20
11	**FERREIRO**	10,80	H	11,26		121,61
12	**AJUDANTE DE FERREIRO**	10,80	H	8,47		91,48
13	**PEDREIRO**	3,00	H	11,26		33,78
14	**SERVENTE**	8,00	H	8,60		68,80
15	**GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANCA TELESCOPICA CAP * 15T ***	4,50	H	150,42	541,51	135,37
				TOTAIS	1.964,35	676,23
					Total Final	2.640,58

Nova Palma, 24 de dezembro de 2015.

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Eng. Civil CREA-RS 201367

SINAPI NOVEMBRO 2015
INSUMOS 34562
SERVIÇOS 74004/002
SERVIÇOS 74157/004
INSUMOS 5069
INSUMOS 4460
INSUMOS 4415
INSUMOS 11135
INSUMOS 27
INSUMOS 32
INSUMOS 1213
INSUMOS 378
INSUMOS 6114
INSUMOS 4750
INSUMOS 6111
INSUMOS 3367