PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA			MUNICÍPIO: NOVA PALMA / RS		DATA: 03/09/2014	
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO			LOCAL: RUA DISTRITO INDUSTRIAL			
Ext. 265,70 X 14,00 METROS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI Jul/2014
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA, PAVIMENTAÇÃO DA RUA COM PAVIMENTO INTERTRAVADO MODELO UNISTEIN E=8CM Resistência mínima de 35MPa	M²	3.704,00	46,59	12,35		Composição 1
				172.569,36	45.744,40	218.313,76	
1.2	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 10CM PARA BASE DO PAVIMENTO NA RUA	M²	3.704,00	5,55	1,38		73817/001
				20.557,20	5.111,52	25.668,72	
1.3	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA, ESPESSURA 1CM PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	3.704,00	0,55	0,13		73817/001
				2.037,20	481,52	2.518,72	
1.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)(30 cm de altura, 12,5 cm de base e 10 cm de topo)	M	553,00	26,63	11,41		74223/001
				14.726,39	6.309,73	21.036,12	
1.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PAVIMENTAÇÃO	M²	3.704,00	0,28	0,07		72971
				1.037,12	259,28	1.296,40	
2.1	PLACA DE OBRA CONFORME PADRÃO BADESUL (1,20x2,40m)	M²	2,88	207,87	51,96		74209/001
				598,67	149,64	748,31	
2.2	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	M²	135,06	0,88	0,37		73806/001
				118,85	49,97	168,83	
2.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, BORDOS (L= 15 CM)	M²	5,40	13,35	5,71		72947
				72,09	30,83	102,92	
2.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 15 CM)	M²	48,06	13,35	5,71		72947
				641,60	274,42	916,02	
2.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS "FAIXA DE PEDESTRES"	M²	81,60	13,35	5,71		72947
				1.089,36	465,94	1.555,30	
2.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) L= 50CM	M²	0,21	181,88	77,95		74209/001
				38,19	16,37	54,56	
2.7	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) L = 50CM	M²	1,50	181,88	77,95		74209/001
				272,82	116,93	389,75	
2.8	PLACA TIPO A22-REGULAMENTAÇÃO (PONTE ESTREITA) L= 50CM	M²	0,50	181,88	77,95		74209/001
				90,94	38,98	129,92	
2.9	SUPORTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M	UNID	9,00	132,09	56,61		Insumo 7701
				1188,81	509,49	1698,3	
	TOTAL DO ORÇAMENTO			215.038,60	59.559,02	274.597,62	
					TOTAL - R$	274.597,62	

VALOR POR EXTENSO: **(Duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos)**

NOVA PALMA, SETEMBRO DE 2014.

BDI INCLUSO DE 22%

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL CREA 201367

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - RUA DO DISTRITO INDUSTRIAL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor R$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA	218.313,76	52.957,29	52.957,29	52.957,29	59.441,89
1.2	COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA	25.668,72	5312,57	5.312,57	5.312,57	9.731,01
1.3	REJUNTAMENTO COM PÓ-DE-PEDRA	2.518,72	528,19	528,19	528,19	934,15
1.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	21.036,12	4.421,50	4.421,50	4.421,50	7.771,62
1.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA PAVIMENTAÇÃO	1.296,40		648,20		648,20
2.1	PLACA DE OBRA CONFORME PADRÃO BADESUL (1,20x2,40m)	748,31	748,31			
2.2	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	168,83				168,83
2.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, BORDOS (L= 15 CM)	102,92				102,92
2.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 15 CM)	916,02				916,02
2.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS "FAIXA DE PEDESTRES"	1.555,30				1.555,30
2.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) L= 50CM	54,56				54,56
2.7	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) L = 50CM	389,75				389,75
2.8	PLACA TIPO A22-REGULAMENTAÇÃO (PONTE ESTREITA) L= 50CM	129,92				129,92
2.9	SUPORTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M	1.698,30				1.698,30
	SUB-TOTAL R$	**274.597,62**	**63.967,86**	**63.867,75**	**63.219,55**	**83.542,46**
	VALOR %		23,30%	23,26%	23,02%	30,42%
	TOTAL ACUMULADO		63.967,86	127.835,61	191.055,16	274.597,62
	VALOR % ACUMULADO	100,00%	23,30%	46,55%	69,58%	100,00%

NOVA PALMA,SETEMBRO DE 2014.

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA-201.367