PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA			MUNICÍPIO: NOVA PALMA / RS		DATA: MARÇO 2015		
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES			LOCAL: RUA JÚLIO DE CASTILHOS - VILA CRUZ				
Ext. 80,00 X 9,00 METROS							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO TOTAL	Cod SINAPI Maio/2015
1.1	PAVIMENTAÇÃO NOVA, COLCHÃO PÓ PEDRA, COMPACTAÇÃO MANUAL - PEDRA IRREGULAR	M²	777,00	26,71	17,81		Composição 1
				20.753,67	13.838,37	34.592,04	
1.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)(30 cm de altura, 12,5 cm de base e 10 cm de topo)	M	157,00	31,06	13,31		74223/001
				4.876,42	2.089,67	6.966,09	
1.3	Placa de Obra - Padrão Caixa	M²	2,50	195,16	83,64		74209/001
				487,90	209,10	697,00	
	TOTAL DO ORÇAMENTO			26.117,99	16.137,14	42.255,13	
					TOTAL - R$	42.255,13	

VALOR POR EXTENSO: (quarenta e dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)

NOVA PALMA, AGOSTO DE 2015.

BDI INCLUSO DE 24,19%

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA RS201.367

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.